KeX® Wandsystem 2.5, Ausschreibungstext NPK 314

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

110 KeX® Wandsystem 2.5 (Kubrix AG, 8422 Pfungen)

.800 Produktnachweis

.810 PESO-Stein und KeX® Backstein
Mauerwerkdruckfestigkeit ≥ 13.0 N/mm²
Steindruckfestigkeit > 30 N/mm²
Lieferant:
Kubrix AG
Ziegeleistr. 7, 8422 Pfungen
Tel. +41 58 750 03 00

114 Einsteinmauerwerk aus Backsteinen mit besonderen Eigenschaften

.200 Tragende Fassadenwände oder Zwischenwände in Einstein-Mauerwerk verputzt, gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig und im KeX® Verband vermauert

.210 d bis mm 175

.211 h m 2,40 - 3,10 Steintyp PESO-Stein m²

.212 h m 2,40 - 3,10 Steintyp KeX® Backstein m²

.230 Lieferung und versetzen von KeX® Abspannelementen
(Lage je an Wandenden)
Lieferant: Kubrix AG, 8244 Pfungen Stk.

210 Mehr- und Ergänzungsleistungen zum KeX® Wandsystem 2.5

212 Mehrleistungen für obere Mauerwerksabschlüsse

.100 Mörtelüberzug

.110 Horizontal

.110 Zu allen Mauerwerksdicken

.111 h m 2,40 - 3,10 m

500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk

520 Mauerwerkbewehrung

.201 Liefern und versetzen
Vorspannstangen DIN 976-1 FKL 8.8 A2K M10 m

.202 Liefern und versetzen
Verbindungsmuffen DIN 6334 3d KL 10 A2K M10 Stk.

.203 Liefern und versetzen
KeX® Bewehrung GGB, 3 x pro Geschosshöhe
Lieferant: Kubrix AG, 8422 Pfungen m

800 Zusatzarbeiten im Ausbau

870 Schliessen von Durchbrüchen und Schlitzen (Nischen)

874 Schlitze (Nischen) in Mauerwerk schliessen

.200 Zumauern
Verschliessen der horizontalen Vorspann-Nute (beidseitig)
t = 20mm
b = 50mm m